

ERL計画及びcERLの現状



ERL Project KEK/IMSS

河田 洋 ERL計画推進室, KEK

2013年6月1日 放射光光源将来計画討論会

ERL Collaboration Team

High Energy Accelerator Research Organization (KEK)

S. Adachi, M. Akemoto, T. Aoto, D. Arakawa, S. Asaoka, K. Endo, A. Enomoto, S. Fukuda,
K. Furukawa, T. Furuya, K. Haga, K. Hara, K. Harada, T. Honda, Y. Honda, H. Honma, T. Honma,
K. Hosoyama, M. Isawa, E. Kako, Y. Kamiya, H. Katagiri, H. Kawata, Y. Kobayashi, Y. Kojima,
T. Kume, T. Matsumoto, H. Matsumura, S. Michizono, T. Mitsuhashi, T. Miura, T. Miyajima,
H. Miyauchi, N. Nakamura, S. Nagahashi, H. Nakai, H. Nakajima, E. Nakamura, K. Nakanishi,
K. Nakao, T. Nogami, S. Noguchi, S. Nozawa, T. Obina, S. Ohsawa, T. Ozaki, H. Sagehashi,
H. Sakai, S. Sakanaka, H. Sasaki, S. Sasaki, Y. Sato, K. Satoh, M. Satoh, T. Shidara, K. Shinoe,
M. Shimada, T. Shioya, T. Shishido, T. Takahashi, R. Takai, T. Takenaka, Y. Tanimoto, M. Tobiyama,
K. Tsuchiya, T. Uchiyama, A. Ueda, K. Umemori, K. Watanabe, M. Yamamoto, Y. Yamamoto,
S. Yamamoto, Y. Yano, M. Yoshida

Japan Atomic Energy Agency (JAEA)

R. Hajima, R. Nagai, N. Nishimori, M. Sawamura, T. Shizuma, S. Matsuba



in/you!

X

Institute for Solid State Physics (ISSP), University of Tokyo

I. Ito, H. Kudoh, T. Shibuya, H. Takaki

UVSOR, Institute for Molecular Science



Hiroshima University

M. Kuriki, H. lijima



Nagoya University

Y. Takeda, Xiuguang Jin, T. Nakanishi, M. Kuwahara, T. Ujihara, M. Okumi

National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST)

D. Yoshitomi, K. Torizuka



JASRI/SPring-8 H. Hanaki

Yamaguchi University



Human Resources in the Acc Lab

as of Dec. 2012



生出施設長資料:5th/April/2013 KEKロードマップ評会委員会

KEKロードマップ フォトンサイエンス(放射光科学)部分

1. PFおよびPF-ARを高性能化・高効率化することで放射光科学の 推進を継続するとともに、

2. コンパクトERLによりERLの加速器技術 を実証する。これによりERLが新たな研究分野を開拓する光源 であることを示して、3 GeV ERL建設開始を目指す。

3. さらに、日本全体の放射光科学の発展に対して先導的な役割 を果たす。



http://pfwww.kek.jp/ERLoffice/detabase/ERL <u>CDR_full_text.pdf</u> KEK Report 2012-4



Beam energy

- •Full energy: 3 GeV
- Injection and dump :10 MeV

Geometry

- •Linac length : 470 m
- Straight sections for ID's
 - •22 x 6 m short straight
 - •6 x 30 m long straight



Figures are cited from: R. Hettel, "Performance Metrics of Future Light 13 Sources", FLS2010, SLAC, March 1, 2010.

Light Source Performance



Norio Nakamura, IPAC12, May 22, 2012

International Advisary Committee for 3GeV ERL project

Date: 2-3, July, 2012 Place: KEK Committee members:



Ingolf Lindau (Chair) Thomas Tschentscher Kwang-Je Kim Zhao, Zhentang Jun-ichiro Mizuki Masahiro Kato Alfred Baron Stanford Univ. Euro XFEL APS SSRF Kwansei Gakuin Univ. UVSOR Riken

http://pfwww.kek.jp/ERLoffice/detabase/ERL_AC/ERL_iac3gev/index.html

Question 1 – Are the scope and strategies of the 3GeV-ERL project including the further upgrade of XFEL-O satisfactory as the future light source in KEK? 3GeV-ERL+XFEL-Oの組み合わせた次世代放射光源は、他のhigh-gain FELと ultimateストレージリングと相補的な性能を有しており、今までにできなかった新し いサイエンスを切り開く。したがって、KEKの次期光源計画として論理的に最もふ さわしい候補である。

Question 2 – The Science Case for the 3GeV-ERL project.

A. Is the scope of the science case of the 3GeV-ERL reasonable and also satisfactory?

B. Is the effort to brush up the science case enough?

C. Further recommendation for this item

委員会は委員会で紹介があった3GeV-ERLサイエンスケースやCDRに記述され ているサイエンスに関して、新しいサイエンスがERLで生み出されることを確信し た。そしてさらなるサイエンスケースの発掘のためのワークショップを開催していく

ことを勧める。またEEHGの技術的可能性とそのサイエンスに関しても進めて行く ことを勧める。 Question 3 – Development for accelerator technologies

A. Is the technical development for the accelerator components for the cERL sufficient?

B. Is there anything to check the technical problem in cERL before construction of the 3GeV-ERL?

コンパクトERLの進展に強い印象を受けた。個々の要素技術に関して進展しており、2012年度末にビームを出すことは問題ない。 cERLの建設、運転することによって、多くの加速器要素は確認され3GeV-ERLの建設に必要となるものが確立する。ただし、ビームの安定化に関してさらなる技術開発が必要である。

Question 4 – Construction of 3GeV-ERL

A. Is the construction of the 3GeV.ERL feasible under the R&D planning of accelerator development?

B. Further recommendations for this item.

2012年から運転するcERL経験を生かして2014年度の3GeV-ERLの設計をま とめるという提案を支持する。 その設計を外部の評価委員を含めて進めて行くこ とを勧める。今後行うべきリストが提示されているが、その具体的な予算、マンパ ワーを含めた計画案を作成することを勧める。また電子銃の開発に関しては、本 計画建設と並行して長期に開発を進めるという手順を支持する。2021年に3GeV-ERLの建設を終了するという計画は、それに必要はリソースの投入が行われれ ば十分に可能である。 Strategy for new light sources Our Goals: Characterizing heterogeneous and functional materials in action at nano-scale





人工光合成を目指した 光触媒反応機構の解明



物質科学

エネルギー

環境問題

Maeda K. et al. (2006) Nature 440, 295

キャリアの移動を観測すること が効率向上に重要な知見 Hydrogen Potential evolution site (V vs. NHE) pH7 $hv > E_o$ H_2 (H*/H2) C.B. -0.41 再結合 Eg H* ~fs H₂O +0.82 V.B (02/H20) 0 Photocatalyst Oxyge evolution site

> Maeda, K. and Domen K. (2010) *J. Phys. Chem. Lett.* **1**, 2655.

> > Project

半導体表面のバンド構造とキャリアダイナミクスの追跡



初期のキャリアダイナミクスを捉える事はERLの重要なテーマ

松田 巌氏(東大)発表資料より抜粋 第2回ERLシンポジウム



Linear & nonlinear optical processes



$$P = \chi^{(1)}E + \chi^{(2)}E^2 + \chi^{(3)}E^3 + \cdots$$

Linear process:

RINE

 Bragg reflection ← Re[χ⁽¹⁾Q] Structural analysis Optical elements (mono.)
 Refraction ← ~Re[χ⁽¹⁾(r)] Imaging Optical elements (mirror)
 Absorption ← ~Im[χ⁽¹⁾(r)] Imaging XAFS Nonlinear process:

- Parametric down-conversion $\leftarrow \chi^{(2)}_{0}$
- Sum & difference frequency generation $\leftarrow \chi^{(2)}_{0}$
- Second harmonic generation $\leftarrow \chi^{(2)}_{0}$
- Two photon absorption $\leftarrow \text{Im}[\chi^{(3)}]$
- Electromagnetically induced transparency
- Coherent Raman scattering

玉作賢治 放射光将来光源サイエンス若手シンポジウム資料 2012/8/8



cERLの現状

- 2006年4月にERL計画推進室設置
- ERL加速器技術開発基地としてcERL建設を検討
 → 2008年2月にcERLのCDRを作成

http://www-lib.kek.jp/cgi-bin/kiss_prepri.v8?KN=200724007&OF=8.

- 2008年度補正予算でERL開発棟の整備
- 機構予算で超伝導空洞のクライオモジュール作 成を、また補正予算で第2電子銃開発開始。
- 2010年4月:「ERL評価専門委員会」で2012年度 末にcERLの電子ビーム運転を目標と設定。
 http://pfwww.kek.jp/ERLoffice/erl_hyouka/index.html
- 2013年4月のcERLの入射部電子ビーム評価運転を開始。5月23日に放射線施設検査に合格。

http://imss.kek.jp/news/2013/topics/0528cERL/index.html

コンパクトERLの概要

cERLの目的

- ・ERL光源実機に向けて、高輝度光発生に必要な低エミッタンスかつ大電流の電子 ビームの生成、加速、周回の実証
- ・ERLコンポーネント(電子銃,超伝導空洞)の安定な運転の実現
- ・第1目標:規格化エミッタンス1mm·mrad @7.7pC/bunch (10mA), 35 MeV

| CERL/ | the said | |
|----------------------|---|--------------|
| パラメータ | 值 | Bill Antonia |
| ビームエネルギー | <mark>35 MeV</mark> 125 MeV (空洞増強) 245 MeV (2ループ) | |
| 入射エネルギー | 5 MeV (10 MeV) | |
| 平均電流 | 10 mA (100 mA) | |
| 規格化エミッタンス (バンチ電荷) | 0.3 mm ·mrad (7.7 pC) 1 mm ·mrad (77 pC) | cERL建設場 |
| バンチ長(rms) | 1 - 3 ps < 150 fs (バンチ圧縮) | |
| 加速勾配(主空洞) | 15 MV/m | |
| RF周波数 | 1.3 GHz | |



cERLの現状 2013年4月現在









4月からの入射部コミッショニングの流れ

- Step 1: Gunから入射器入口までの区間
- Step 2: 390 keVビームのダンプまでの輸送
- Step 3: RF空洞の位相調整
- Step 4: 電流の増強 (300 nA) 5月23日
- Step 5: モニタ類校正 施設検査
- Step 6: ソレノイド、Q-mag応答関数測定
- Step 7: オプティクス調整
- Step 8: ビーム品質測定

<u>Step 4</u> 目的:電流の増強(施設検査のため) 5 MeVビーム、300 nA

4月26日(金)電流増強 ⇒ 200 nA輸送 5月13日の週:モニタ類校正、応答測定

4月24日(水)600 keV程度まで加速成功、ダンプまで輸送 4月25日(木)空洞#1, #2-#3で加速, 5 MeV付近に到達 4月26日(金)5 MeVオプティクス調整

130

Step1: 4月22日(月)完了

4月23日(火)MS4まで確認

電子銃からのビームをスクリーンMS1, MS2で観測 4/22

- 電子銃電圧:400 kV
- ビーム運動エネルギー: 390 keV
- ビーム電流:およそ150 pA(パルスモード:パルス幅 1 us、繰り返し5 Hz、マクロパル ス当たりの電荷約30 pC、パルス当たりのバンチ数約1300)



Long pulse (1.6 ms) で約4.8 MeV,約200 nAを達成 4/26



コミッショニング中の様子(@ERL開発棟2階制御室)









放射線施設検査合格と今後のコミッショニング

- 5/23に放射線施設検査に合格 (5.4MeV, 300nA) http://imss.kek.jp/news/2013/topics/0528cERL/index.html
- シールド外の放射線レベルはバックグラウン
 ドレベル
- 今後、以下の項目をスタディーする。

1)機器の性能試験
 電子銃、空洞、冷凍機、電磁石、モニター、コリメータ等の評価
 2)ビーム調整法の確立
 3)ビーム品質の測定
 エミッタンス、バンチ長、エネルギー拡がりの評価

微小電荷でのエミッタンス測定(preliminary results)

- 微小バンチ電荷(10 fC/bunch程度)でのエミッタンス測定を実施
- 空間電荷効果が効かないので、純粋に輸送路でのエミッタンス増大を評価可能





ERL開発棟







1000



7月~10月から周回 部を建設・11月頃か ら周回ビーム調整運 転を開始。今年度中 に周回運転の施設 検査に合格し、ビー ム調整運転を行う。

周回部電磁石設置

真空・モニター 関連装置 製作、設置

コンパクトERLの建設スケジュール

| Fiscal Year | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|------|----------|------|----------|-----------|------------|------|-------------------------------------|
| Gun & Drive Laser | Desi | ign, R&[| D Pr | oduction | Commiss | ioning | | 7 pc/b |
| Superconducting Cavities Injector linac Main linac | | | | | Insta | Illation 르 | | μ m at 7 |
| RF Sources | | | | | | | | =0 -3 |
| Liquid-He Refrigerator | | | | | | | | V su |
| Recirculation loop Lattice design Magnet Vacuum | | | | | | | | 的に増 は10m/ |
| Beam instrum/Control | | | | | | | | と票 |
| Building/Infrastructu re/ Radiation Shield/Safety etc. | | | | | | | | 流終した。 |
| | | | | Bea | m from Gu | n | | Beam Here Recirculation star |



レーザーコンプトンX線ビームライン

<u>電子ビームとレーザー光の衝突によるX線発生</u> <u>核燃料評価のR&D(JAEA)</u> <u>共振器によるLCSを用いた高flux光源</u> ■ 広視野と共振器による高fluxイメージング

- <u>90度衝突LCS散乱を利用したフェムト秒光源</u>
- 100fs準単色光を用いた時間分解×線実験

テラヘルツ光ビームライン

<u>CSRを用いた高強度コヒーレントTHz光源</u> ■フォノン励起用フェムト秒光源 ■meV領域における電子状態変化の観測 ■コヒーレント性を利用したイメージング

3GeV-ERLに向けたR&D項目

1 電子銃の開発研究 カソード材質、持続性、エミッタンス 2. 超伝導加速器空洞の開発研究 フィールドエミッションフリー化 HOM開発、空洞多連化、 大量生産化への見通し 3. ビームダイナミックスに関する研究 ビームハロー、ビーム安定性、放射線安全性

ERL電子銃–われわれの成果

分割型セラミック管による500 kVの安定印加に成功(2010年3月)



電界放出電子によるセラミックの損傷問題を解決 → 光陰極DC電子銃の標準設計として 同型機が国内外で製作へ(Cornell、IHEP、JLAB...)

R. Nagai et al., Rev. Sci. Instr. (2010)

500 keV, 2 mA 電子ビームの発生に成功(2013年3月)

(180 keV, 10 mA は 2012年に成功)



N. Nishimori et al., submitted to Appl. Phys. Lett.



ERL電子銃—Cornellの成果

極低エミッタンス電子ビームの発生



| rms emittance 90% | x (mm-mrad) | y (mm-mrad) |
|------------------------------|---|------------------------------|
| 19 pC <mark>(25mA相当</mark>) | 0.22 (37pmrad) | 0.14 (24pmrad) |
| 77 pC (100mA相当) | 0.51 (87pmrad) | 0.29 (49pmrad) |
| "core" emittance | x (mm-mrad) | y (mm-mrad) |
| 19 pC <mark>(25mA相当</mark>) | <u>0.14@67%</u> (24pmrad) | <u>0.09@70%</u> (15pmrad) |
| 77 pC <mark>(100mA相当)</mark> | <u>0.28@64%</u> (47pmrad) | <u>0.19@70%</u> (32pmrad) |
| | the second se | |

C. Gulliford et al., submitted to Phys. Rev. ST-AB (2013)

()内は3GeVまで加速した時のエミッタンス値

← 60 mA電子ビームの発生(CsK₂Sbカソード)

<u>1/e life time = 30 hours</u>

B. Dunham et al., Appl. Phys. Lett. (2013)

(最新情報(IPAC2013)では、72 mA まで達成)



Current [mA]

GaAs + 350kV 電子銃 + 8 MeV 入射器 + 合流部

ERL電子銃—今後1-2年の見通し

運転パラメータの進展





長寿命化に限界のあるGaAsに代わり アルカリ・カソードの採用 → CsK₂Sb、Cs₃Sbなど Cornell が先行して採用 cERL でも採用に向けて準備

熱エミッタンスはGaAsに比べ10-30%増し 最終エミッタンスは遜色ないと期待



ERL Injector Cryomodule : cERLでの成果



2. History of cool-down / warm-up



- 1. Cryomodule assembly; (Apr, 2012)
- 2. Cool-down tests; at 2K, (Sept. 2012)
- 3. High power tests; CW, (Feb. 2013)
- 4. Beam operation; 5 MeV, (Apr. 2013)



ERL Injector Cryomodule : 3GeV-ERLへ向けて

Two cryomodule system (5MeV x2)

e⁻ beam 10 MeV 100 mA



Six 2-cell SC cavities

Eiji Kako (KEK, Japan) 2013, May 30

Key R&D components



85kW CW input couplers

Thirty RF feedthrough with high thermal conductivity



ERL主空洞の現状と課題~ERL100mAのために

<u>cERL試作モジュールの目標と現状</u>

100mAを保証するCW空洞形状の実現
 →単体性能(縦測定)はOK (>25MV/m)
 150W-HOMの吸収と冷却

→HOMの減衰特性はOK、冷却でクラック発生

・入力結合器と周波数チューナー

 >15kW確認済み(CPL)、機能はOK。

 CW運転を可能にするクライオスタット

 >80Wをめざした設計、40Wは実証済み
 冷却でも失わないアライメント

 >0.3mmは確保できた、熱サイクルはこれから
 強いフィールドエミッションの問題



→10MV/m付近から急激に立ち上がる。→ <u>空洞組立及び形状の最適化の必要性</u>

<u>cERLモジュールで検証すること</u>

・空洞性能の確認:加速電場→強いフィールドエミッション→組立の手順の検討(コーネル での経験(IPAC2013)

周波数振動→小さいことから入力RF源の軽減化?<5kWにできる?

トリップ頻度の評価

・実運転から学ぶ制御と保護対策





STF (Super Conducting Test facility)を利用した 超伝導空洞の量産基地モデル



KEKでのクライオモジュール量産化モデル





- cERL実績:コミッショニング初日からビーム位置検出し、調整に役立った
- CW運転時の平均軌道の<u>精密測定・kHzオーダーでの軌道フィードバック</u>は 近年の蓄積リングで既に実証済み。ERLでは検波周波数が1.3GHzになる: 多少の開発は必要だが技術的困難は無い。
- cERL周回部建設後、加速ビームと減速ビームの両方が通る場所の診断系を開発・実証してゆく。

ロスモニタ、高速インターロック

- 数μsオーダーでの高速インターロック系はJ-Parc/KEKBで独自開発・運用実績のあるハードウェアを採用。cERLでも既にインターロックに使用中
- cERL実績:コミッショニング時の1µsマクロパルス(電荷5pC)のロスをCsl シンチレータ付きのPhoto Diodeで測定しながらビームをダンプまで導いた。
- 10µ~1m秒オーダーでの計数回路を開発中。cERLにおいて実際のビームロス を使った検証をすすめ、3GeVERLのインターロックを構築。



インターロック処理部



cERLでの開発により、3GeV-ERLの安定化・ビームロス対策開発が十分実現可能

ビームハローの測定(cERLでの現状と今後)

• ビームハローの主な原因

- 電子銃・超伝導空洞からの暗電流
- ビーム輸送中でのハローの形成(空間電荷効果、コヒーレント輻射、非線形磁場による効果等)
- ・ <u>cERL入射器でのビームハロー試験の現状</u>
 - 現在のビーム運転パラメタ(電子銃390 kV, 加速後のエネルギー 5.4 MeV)では、電子銃、入射 器超伝導空洞での<u>明らかなハロー生成は観測されていない</u>



• <u>cERL入射器でのビームハロー試験の今後の予定</u>

- コリメータを用いてハローを抑制する試験(横方向でのハローの測定)
- 偏向電磁石下流でのエネルギー変動の測定(進行方向でのハローの測定)
- 大電荷での試験(空間電荷効果によるハロー生成の調査)

Tsukasa Miyajima

3GeV-ERLに向けたR&D項目

1. 電子銃の開発研究

<u>我々が開発した多段セラミックと世界(コー</u>

- <u>ネル)の急速な開発状況を加味して、技術的な目</u> 処は立っている。
- 2. 超伝導加速器空洞の開発研究

<u>2014 - 2016に4連クライオモジュール試作</u>

<u>で3GeV-ERL用超伝導空洞の最終確認を図る。</u> 大量生産基地構築はSTFで検討開始。

3. ビームダイナミックスに関する研究

<u>cERLの運転でフィードバック、高速ロスモニ</u>

<u>ター、ビームハロー等々の問題解決をテスト。</u>



1)3GeVクラスの第3世代放射光源を第1優先 で実現。

2)その次の段階でX線回折限界放射光源で ある、ERLもしくはSpring-8IIの実現を目指す。



ERL計画(cERLと3GeV-ERL)の年次計画



まとめ

1)ERLの各加速器要素技術を確認し、CERLの建設を進めて きた。昨年度末までに入射部及び主加速部超伝導空洞のパ ワーテスト、電子銃の高圧印加による電子ビーム作成を達成し、 CERLの入射部の電子ビームコミッショニングを4月から開始。

2)回折限界放射光源としての立場から3GeV-ERLへ向けた開 発研究をcERLで展開し、急速に発展している諸外国の開発状 況を共有する事によって、2017年度には詳細設計を可能とな る技術レベルにまで到達することを目標。

3) cERLは来年度には電流増強を行い、加速器要素技術(特 にビームダイナミクスの開発)の構築を図るが、一方でレー ザー逆コンプトン散乱X線源やTHz-CSRを用いた応用研究も、 2014-2015年度から開始する予定。

BACK UP

3GeV-ERL construction schedule plan

| Fiscal | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------------------------------|--------|--------|---------------------------------|----------------|----------------------------|---------------------|---------------------------|----------|----------|--------------------------------------|----------|----------------|
| Year | Des | ign | Pre- construction | | Construction | | | | | Commissioning Operation | | |
| Injector | R&D (| 10mA) | R&D (> | >10mA) | Produc | ction ^{II} | nstallatio <mark>n</mark> | | Commiss | ioning/C | peration | |
| Gun/Laser | | | Co | ontinuou | <mark>s R&D f</mark> o | or 100m/ | A and als | so photo | -cathode | e materia | Is | |
| Main linac | Des | sign | R&D for t down of cryomod | he cost ule | P | roductio | n | Insta | allation | Cor | nmis./Օլ | oer. |
| Recirculat ion Loop | R&D, I | Design | R&D for | >10mA | Pi | oductior | 1 | Insta | allation | Cor | nmis./Oj | oer. |
| Building , Infra- structure | Design | | | Construction | | | | Com | missioni | ng/Oper | ation | |
| Undulator, Beamlines | | | R&D, [| Design | | | | | Produ | Iction Installation Commis./Op | peration | |
| ERL Exp. | | | | | | | | | | | | exper iment |
| PF, PF-AR | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |